

1. 용역명: 상해한국학교 화장실보수 설계 및 시공

2. 사업개요

- 가. 위치: 상해시 민항구 연우로 355
 - 나. 구조: 변동사항 없음(현장여건 및 학교요구사항에 따라 변경 가능성 있음)
 - 다. 사업내용: 화장실보수 2실(남, 여 각 1실)
 - ※ 최종 규모는 예산 실정에 맞도록 학교와 협의하에 계획
 - 라. 공사기간 : 계약체결일로부터 30일 내외
 - 마. 총사업비: **금85,000위안(설계용역비 포함)**
 - 바. 견적서 접수 기간: 2025.04.21(월). 17:00~ 2025.04.25.(금) 17:00
 - 사. 제출방법: 총액견적으로 이메일 qing3@skoschool.com 제출(공장날인필수)
- 특기사항
- 현장 방문시 반드시 행정실을 경유할 것.

4. 과업 범위

- 가. 일반사항
 - 설계 단계에서 전기, 설비, 토목 등의 기존시설을 충분히 조사하여 시설물에 대한 안전조치를 취하고, 계획도면을 작성하여 제출
 - 도면 및 내역서는 사업 내용별로 구분하여 작성한다.
 - 용역자는 고의 또는 과실로 인하여 당해용역목적물 또는 학교 및 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우는 그 손해를 배상하여야 한다.

나. 설계시 확인사항

- 평면계획시 화장실 외부에서 내부가 보이지 않는 구조로 출입구 동선계획도를 작성하여야 한다.
- 화장실 보수시 기존 대변기 위치를 옮겨 구조적으로 문제가 되지않게 해야 하며, 화장실 슬래브 등 구조적으로 문제시 슬래브 하부에 철골보로 보강하는 등 설계에 반영해야 한다.
- 화장실 전개도는 색채안 포함하여 작성하고 복도 측 전개도를 작성해야 한다.(벽 색상 디자인할 것)
- 기존 급수(급탕) 및 오수배관, 설비장비 등 노후 상태를 확인하여야 하고, 기존 설비를 최대한 활용하여 설계에 반영해야 한다.
- 보수 대상 주변 비산방지 및 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치 계획도를 작성하고 내역에 반영해야 한다.
- 화장실 외부 창문의 크기는 화장실의 규모, 위치, 깊이에 따라 채광과 환기를 고려하여 충분한 면적이 확보되도록 한다.

- 학생 체위에 적절한 변기의 크기 및 변기의 종류를 계획한다.

5. 기타 유의 사항

- 가. 공사 설계내역 금액의 총액은 우리 학교에서 제시한 예산을 초과하지 않는 범위 내에서 작성하여야 하나, 부득이할 경우 담당자와 협의를 거쳐 계약금액(추정)이 예산을 초과하지 않는 범위 내에서 설계도서를 작성할 수 있다.
- 나. 설계용역 계약금액은 산출내역서 상의 예상공사비 증가나 건축사법 보수기준에 의한 인원수 재조정 등으로 증액할 수 없다.
- 다. 설계에 관련한 모든 지적소유권은 우리 학교가 가진다. 끝.