

1. 용역명: 상해한국학교 체육관1층 활동실 설계 및 시공

2. 사업개요

가. 위치: 상해시 민항구 연우로 355

나. 사업내용: 체육관1층 샤워실 → “체육활동실” 용도 변경

※ 최종 규모는 예산 실정에 맞도록 학교와 협의하에 계획

다. 공사기간 : 계약체결일로부터 30일 내외

라. 총사업비: **금95,000위안(설계용역비 포함)**

마. 견적서 접수 기간: 2025.04.23.(수). 17:00~ 2025.04.28.(월) 17:00

바. 제출방법: 총액견적으로 이메일 qing3@skoschool.com 제출(공장날인필수)

사. 특기사항 : 현장 방문시 반드시 행정실을 경유할 것.

3. 과업 범위

가. 일반사항

- 설계 단계에서 전기, 설비, 토목 등의 기존시설을 충분히 조사하여 시설물에 대한 안전조치를 취하고, 계획도면을 작성하여 제출
- 도면 및 내역서는 사업 내용별로 구분하여 작성한다.
- 용역자는 고의 또는 과실로 인하여 당해용역목적물 또는 학교 및 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우는 그 손해를 배상하여야 한다.

나. 설계시 확인사항

- 창호의 교체, 출입구의 위치 확인
 - 단열 2중창 설치, 출입의 편의성 및 비상대피로 확보
- 해당 실내 냉·난방기 추가 설치 시 천정내부 소요크기 확보
- 덕트 및 전선관
- 마루와 벽면
 - 단열을 확보하고 습기에 강한 방식
 - 미끄럼과 마모에 강하며 탄성 쿠션 기능
 - 강화 거울 적용 5MM 이상
 - 하중 주포장 충돌 방지패드
- 조명 시스템 및 환기
 - 기본 조명 : 형광등, 보조조명 : 선형 램프 등을 사용하여 공간 계층감 향상
 - 자연광이 활동 영역을 직접 비추는 것을 차단하고, 상향 투사 광원을 사용하여 눈부심 최소화
 - 공기 순환을 위한 기계 환기 시스템 설치
- 안전 및 접근성 시설
 - 모든 시설의 가장자리에 충돌 방지 스트립 및 보호 난간이 설치
 - 바닥 미끄럼 방지 등급 : 표준 14에 부합
 - 방화재 A급 비상구 안내표지판 비치

4. 기타 유의 사항

가. 공사 설계 및 시공 금액의 총액은 우리 학교에서 제시한 예산을 초과하지 않는 범위 내에서 작성하여야 하나, 부득이할 경우 담당자와 협의를 거쳐 계약금액(추정)이 예산을 초과하지 않는 범

위 내에서 설계도서를 작성할 수 있다.

나. 계약금액은 산출내역서 상의 예상공사비 증가나 건축사법 보수기준에 의한 인원수 재조정 등으로 증액할 수 없다.

다. 설계에 관련한 모든 지적소유권은 우리 학교가 가진다. 끝.